ПОДАТЕЛ:
„КАРИМПЕКС-1“ ЕООД
Адрес за кореспонденция: 1124 гр. София,
ж.к. „Яворов”, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4
Телефон: 02 / 846 59 49, 0888 31 06 38;
Факс: 02 / 943 49 57
e-mail: karimpeks1@gmail.com

Общинска администрация
гр. КУЛА
Вх. № О-02-887
08-09-2017 год.
ОБЛАСТ ВИДИН
16:19h.

ОФЕРТА

за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

По Запитване за оферта с изх. № ОП-04-2879/01.09.2017 г.

ПОЛУЧАТЕЛ:
ОБЩИНА КУЛА
До Д-р Владимир Владимиров – Кмет
3800 гр. Кула, ул. „Възраждане“ № 38
Тел. (0938) 3-20-20; Факс: (0938) 3-22-25
e-mail: obshtinakula@abv.bg

КАРИМПЕКС-1
Строителство на сгради и съоръжения

Седалище: 1111 София, ж.к. Гео Милев, ул. Симеонов век 17А, вх. А, ет. 2, ап. 8
Адрес за кореспонденция: 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4
Телефон: (02) 846 59 49, 0888 31 06 38 • Факс: (02) 943 49 57
e-mail: karimpeks1@gmail.com • http://www.karimpeks-1.com

07.09.2017

До: Община Кула, гр. Кула, ул. „Възраждане“ №38

На вниманието на:

Д-р Владимир Владимиров – кмет

Относно: Запитване за оферта с Изх. № ОП-04-2879

ОФЕРТА

за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уважаеми г-н Владимиров,

Във връзка с Ваше запитване за оферта относно подготовката на заявление за подпомагане за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/" по горепосочената подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020, предлагаме нашата оферта:

1. **Предмет:**

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ HDPE 40 mm И ЗАЩИТЕНИ ШАХТИ ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ ДО ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ В СЕРВИТУТА НА ПЪТЯ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2. **Техническо предложение**
   - **Защитни тръби**

Тръбите се доставят се навити на рула или кабелни барабани и се полагат възможно най-прави, като се избягват усуквания и резки вертикални или хоризонтални огъвания. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях. Свързването на тръбите става след перпендикулярно срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа.

Технически изисквания:

- HDPE тръби ф40мм по стандарт DIN 8074/75;
- Полиетилен с висока плътност;
- Външен диаметър 40±0,4 мм с точност до 1 мм;
- Дебелина на стената минимум 3,0±0,4 мм с точност от 0,05 мм ;
- Гладка външна повърхност ;
- Оребрена вътрешна повърхност с височина на ребрата h=0.15÷0.30 мм.

HDPE тръбите се муфират с пластмасови съединители, състоящи се от тяло, в което влизат двата края на съединяваните тръби и към което се завиват две черупки. Уплътняването се извършва с помощта на гумени пръстени. Обратното засипване се прави веднага след полагане на тръбите до дълбочина 0,2÷0,3 метра.

Предупредителната сигнална лента с надпис „ВНИМАНИЕ! ОПТИЧЕН СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ!“ с широчина до 200 мм и дебелина 0,2 мм се полага на 0,6÷0,7 м от горния ръб на изкопа. Лентата трябва да е трайно маркирана с черни букви и да не се усуква при полагане. Надписът на лентата е през 1м, с височина на буквите 0,05м. На всички пресичания с улици или водостоци се полага обсадна стоманена тръба ф108, в която е изтеглена HDPE тръбата ф40. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях.

- **Шахти**

Шахтите служат за предпазване на муфите и кабелните резерви за тях от механични увреждания, влага и др. и размерите им гарантират минимален допустим радиус на огъване на кабела – 150мм. Шахтите се полагат върху основа от пресята пръст или пясък, а рамката с капака е на нивото на банкета, при пресичане на пътя, или зарита на 50см под терена, когато е в обработваеми земи. Отрязването на тръбите става на 20см от стената на шахтата. Тръбите преминават през технологичните шахти без прекъсване или съединени с допълнително парче тръба и пластмасови съединители. Укрепването на тръбите и кабела към стените на шахтите е с пластмасови скоби към съществуващи конзоли и (или) с полиетиленови дюбели.

3.Цена на услугата:

ВИД СМР ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТЕНИ ШАХТИ ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ ДО ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ	**Ед. мярка**	**Кол-во**	**Ед. Цена (лв.)**	**Обща стойност (лв.) без ДДС**	**ДДС (лв.)**	**Обща стойност (лв.) с ДДС**
Обект:„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ VID 1121, III-141 /Кула-Грамада/ - Полетковци - Старопатица	**МЛ**	**10755**	**5,25**	**56 463,75**	**11 292,75**	**67 756,50**
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на общински път VID-1120/II-14 „Видин –Кула“/ – Цар Петрово – Тополовец от км 0+000 до км 6+392"	**МЛ**	**6392**	**5,25**	**33 558,00**	**6 711,60**	**40 269,60**
ОБЩА СТОЙНОСТ	**МЛ**	**17 147**	**5,25**	**90 021,75**	**18 004,35**	**108 026,10**

4.Валидност на офертата: 6 месеца

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси и разяснения!

С уважение: Здравко Караиванов – Управител