Община администрация
гр. КУЛА
Вх. № 0-02-888
11.09.2018 год.
ОБЛАСТ ВИДИН

13:12 h.

ДО
ОБЩИНА КУЛА
ПК3800 ГР. КУЛА, ОБЩ. КУЛА,
ОБЛ. ВИДИН, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №38

ОФЕРТА

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

За обектт: *„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.*

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД

гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 110, ап. 13

тел. 0888 722 461

e-mail: stroikonsult_canov@abv.bg

"СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД

гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 110, ап. 13

До: Община Кула

Гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, п.к.3800, ул. „Възраждане“№38

На вниманието на:

Вл. Владимиров – кмет

Дата: 08.09.2017

От **„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД**

представляван от Илиян Цанков Цанов в качеството си на Управител

Адрес: гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 110, ап. 13

тел: 0888 722 461

E_mail: stroikonsult_canov@abv.bg

Вписан в Търговския регистър с ЕИК: 113584862

ОФЕРТА

за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура

за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уважаеми г-н Владимиров,

Във връзка с Ваше запитване за оферта с Изх. № ОП-04-2879 от 01.09.2017г. за ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ HDPE 40 mm И ЗАЩИТЕНИ ШАХТИ ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ ДО ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ В СЕРВИТУТА НА ПЪТЯ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

за общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, нашата оферта включва следното:

1. Техническо описание – съгл. изискванията и обяснителна записка

1.1. Защитни тръби

- HDPE тръби ф40мм по стандарт DIN 8074/75;
- Полиетилен с висока плътност;
- Външен диаметър 40±0,4 мм с точност до 1 мм;
- Дебелина на стената минимум 3,0±0,4 мм с точност от 0,05 мм ;
- Гладка външна повърхност ;
- Оребрена вътрешна повърхност с височина на ребрата h=0.15÷0.30 мм.

Тръбите се доставят се навити на рула или кабелни барабани и се полагат възможно най-прави, като се избягват усуквания и резки вертикални или хоризонтални огъвания. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях. Свързването на тръбите става след перпендикулярно срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа. HDPE тръбите се муфират с пластмасови съединители, състоящи се от тяло, в което влизат двата края на съединяваните тръби и към което се завиват две черупки. Уплътняването се извършва с помощта на гумени пръстени. Обратното засипване се прави веднага след полагане на тръбите до дълбочина 0,2÷0,3 метра.

На всички пресичания с улици или водостоци се полага обсадна стоманена тръба ф108, в която е изтеглена HDPE тръбата ф40. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях.

Предупредителната сигнална лента с надпис „ВНИМАНИЕ! ОПТИЧЕН СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ!“ с широчина до 200 мм и дебелина 0,2 мм се полага на 0,6÷0,7 м от горния ръб на изкопа. Лентата трябва да е трайно маркирана с черни букви и да не се усуква при полагане. Надписът на лентата е през 1м, с височина на буквите 0,05м.

1.2. Шахти



"СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД

гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 110, ап. 13

Шахтите служат за предпазване на муфите и кабелните резерви за тях от механични увреждания, влага и др. и размерите им гарантират минимален допустим радиус на огъване на кабела – 150мм. Шахтите се полагат върху основа от пресята пръст или пясък, а рамката с капака е на нивото на банкета, при пресичане на пътя, или зарита на 50см под терена, когато е в обработваеми земи. Отрязването на тръбите става на 20см от стената на шахтата. Тръбите преминават през технологичните шахти без прекъсване или съединени с допълнително парче тръба и пластмасови съединители. Укрепването на тръбите и кабела към стените на шахтите е с пластмасови скоби към съществуващи конзоли и (или) с полиетиленови дюбели.

2. **Цена**:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТЕНИ ШАХТИ ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ ДО ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ	**Ед. мярка**	**Кол-во**	**Ед. Цена (лв.)**	**Обща стойност (лв.) без ДДС**	**ДДС (лв.)**	**Обща стойност (лв.) с ДДС**
Обект:„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ VID 1121, III-141 /Кула-Грамада/ - Полетковци - Старопатица	*МЛ*	*10755*	*8,50*	*54 332,00*	*10 866,4*	*65 198,40*
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на общински път VID-1120/II-14 „Видин –Кула“/ – Цар Петрово – Тополовец от км 0+000 до км 6+392"	*МЛ*	*6392*	*8,50*	*91 417,50*	*18 283,5*	*109 701,00*
ОБЩА СТОЙНОСТ	***МЛ***	***17 147***	***8,50***	***145 749,5***	***29 149,9***	***174 899,40***

Валидност на офертата: 180 дни

Дата: 08.09.2017

С уважение:

ИЛИЯН ЦАНОВ -
Управител

Адрес: гр. Перник,

ул. "Отец Паисий", бл. 110,
ап. 13

(*име и адрес на оферента)*