БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
BULGARIAN POSTS

1879

Коректното попълване на адреса и пощенския код на подател и получател гарантира услугата по доставка.

Подател „Мега Хидрострой" ЕООД
Ул. (ж.к.) № бул. „Тодор Александров" №15
Обл. София
гр.(с.) София

Вашата пратка може да бъде доставена като "препоръчана" и проследявана на :
www.bgpost.bg

Обратно обр. 250
☐ Непълен адрес ☐ Получателят отказва
☐ Адресът не съществува ☐ Непотърсена
☐ Нередовна ПК ☐ .....
Дата на връщане: Пощальон: Проверил:
....

Общинска администрация
гр. КУЛА
Вх. № 94-02-889
11.09.2017 год.
ОБЛАСТ ВИДИН

15 20 h

ОФЕРТА
по запитване за оферта
с Изх. № ОП-04-2879/01.09.2017

Вл. Владимиров - кмет
Получател гр. Кула, общ. Кула,
област Видин
Ул. (ж.к.) „Възраждане"
№ 38 бл. ..... вх. ..... ет. ..... ап. .....
Обл. Видин
3800 гр.(с.) Кула

5 септ. 2017

До: Община Кула, гр. Кула 3800, ул. „Възраждане“ 38

На вниманието на: Д-р Вл. Владимиров – КМЕТ

ОТН.: Запитване за оферта с Изх. № ОП-04-2879

О Ф Е Р Т А

за изграждане на защитни тръби и защитени шахти,

положени в подземна инфраструктура

за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Уважаеми г-н Владимиров,

Във връзка със запитване за оферта за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура за оптична свързаност до широколентов интернет в сервитута на общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /III-141 – Полетковци – Старопатица/", във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване на община Кула по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, предлагаме следната оферта:

I. Описание (съгл. обяснителна записка)

Защитни тръби

- HDPE тръби ф40мм по стандарт DIN 8074/75;
- Полиетилен с висока плътност;

- Външен диаметър 40±0,4 мм с точност до 1 мм;
- Дебелина на стената минимум 3,0±0,4 мм с точност от 0,05 мм ;
- Гладка външна повърхност ;
- Оребрена вътрешна повърхност с височина на ребрата h=0.15÷0.30 мм.

Тръбите се доставят се навити на рула или кабелни барабани и се полагат възможно най-прави, като се избягват усуквания и резки вертикални или хоризонтални огъвания. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях. Свързването на тръбите става след перпендикулярно срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа. HDPE тръбите се муфират с пластмасови съединители, състоящи се от тяло, в което влизат двата края на съединяваните тръби и към което се завиват две черупки. Уплътняването се извършва с помощта на гумени пръстени. Обратното засипване се прави веднага след полагане на тръбите до дълбочина 0,2÷0,3 метра.

На всички пресичания с улици или водостоци се полага обсадна стоманена тръба ф108, в която е изтеглена HDPE тръбата ф40. Краищата на тръбите се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях.

Шахти

Шахтите служат за предпазване на муфите и кабелните резерви за тях от механични увреждания, влага и др. и размерите им гарантират минимален допустим радиус на огъване на кабела – 150мм. Шахтите се полагат върху основа от пресята пръст или пясък, а рамката с капака е на нивото на банкета, при пресичане на пътя, или зарита на 50см под терена, когато е в обработваеми земи. Отрязването на тръбите става на 20см от стената на шахтата. Тръбите преминават през технологичните шахти без прекъсване или съединени с допълнително парче тръба и пластмасови съединители. Укрепването на тръбите и кабела към стените на шахтите е с пластмасови скоби към съществуващи конзоли и (или) с полиетиленови дюбели.

II. **Офертна цена**:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТЕНИ ШАХТИ ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ ДО ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ	**Ед. мярка**	**Кол-во**	**Ед. Цена (лв.)**	**Обща стойност (лв.) без ДДС**	**ДДС (лв.)**	**Обща стойност (лв.) с ДДС**
Обект:„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ VID 1121, III-141 /Кула-Грамада/ - Полетковци - Старопатица	МЛ	10755	10,30	65 837,60	13 167,52	79 005,12
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на общински път VID-1120/II-14 „Видин – Кула“/ – Цар Петрово – Тополовец от км 0+000 до км 6+392"	МЛ	6392	10,30	110 776,50	22 155,30	132 931,80
ОБЩА СТОЙНОСТ	МЛ	17 147		176 614,10	35 322,82	211 936,92

III. **Валидност**: 180 дни

С уважение:

Зоран Костов – Управител

„Мега Хидрострой“ ЕООД

ЕИК: 131456729

Гр. София, Божурище, ул. „Васил Левски“ №15