ОЗНАЧЕНИЕ:

- новопроектиран водопровод
- новопроектирано СВО
- хоп.ln. оразмерениа мрежа-за следващ етап
- съществуващ етернитов водопровод
- надземен пожарен хидрант Dn=80mm

Уномер на точка
Кота терен
Кота нивелета

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Уличните водопроводи ще се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm;
2. Сградните водопроводни отклонения ще се изпълнят също от тръби висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm, със съответните хидравлични параметри;
3. Местото на уличните водопроводи е съобразено с изискванията на Наредба ... N8 от 28.07.1999 год. за правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
4. Преди започването на строителството, да се уточнят местоположенията на място на всички съществуващи подземни комуникации с представители на съответните експлоатационни дружества. В близост до тях да се работи внимателно, изкопите да се извършват на ръка.
5. По време на строителството изкопите да се оградят , да се постави сигнализация, светлинна през нощта/ и да се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

Община Братя Даскалови
СЪГЛАСУВАМ/ОДОБРЯВАМ
ГЕОРГИЕВ
Дата: 03.02.2017

ГЛ. АРХ.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 09221
инж. ХЮСЕИН ХАСАН ЕНГЕР
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ	
Обект: Реконструкция и подмяна на външна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гроинк, с.Горно Белево ,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови	
Подобект: Реконструкция и подмяна на външна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Партизанин Община Братя Даскалови	
Част : ПБ	Фаза: Технически проект
ПРОЕКТАНТ:	
КОНСОРЦИУМ "АКВА ГРУП"	
гр.Казанлък, обл.Ст.Загора, ул."Стара Планина" 2, тел.0888745368	
ДАТА: 2016	МАЩАБ: 1: 3000 — Чертож No 1
файл: 190-1-06-ситуация-ПБ	Редакция No: 00
СИТУАЦИЯ на ПХ	

ДЪЛЖНОСТ	И М Е	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. Х. ЕНГЕР	
водещ проектант	инж. Х. Енгер	
УПРАВИТЕЛ	ИВАН ХРИСТОВ	