

ОЗНАЧЕНИЕ:

- новопроектиран водопровод
- новопроектирано СВО
- допълн. оразмерена мрежа-за следващ етап
- съществуващ етернитов водопровод
- ПХ 70/80 — надземен пожарен хидрант Dn=80mm
  - Номер на точка
  - Кота надземно
  - Кота имението

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Уличните водопроводи ще се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm;
2. Сградните водопроводни отклонения ще се изпълнят също от тръби висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm, със съответните хидравлични параметри;
3. Мястото на уличните водопроводи е съобразено с изискванията на Наредба N8 от 28.07.1999 год. за правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
4. Преди започването на строителството, да се уточнят местоположенията на място на всички съществуващи подземни комуникации с представители на съответните експлоатационни дружества. В близост до тях да се работи внимателно, изкопите да се извършват на ръка.
   По време на строителството изкопите да се оградят , да се постави сигнализация / светлинна през нощта/ и да се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

СЪГЛАСУВАЛ/ДОБРИЛ: ГЛ. АРХ. ГЕОРГИЕВ
Дата: 03.02.2017

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 09221
Име: ЮСЕИН КАСАН ЕНГЕР
Специалност: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ПЛПП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛПП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево ,с.Партизанин, с.Оризово и с.Чарпел Гора, Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Партизанин, Община Братя Даскалови

Част: ПБ — Раза: Технически проект

ПРОЕКТАНТ:
КОНСОРЦИУМ "АКВА ГРУП"
гр.Казанлък, обл.Ст.Загора, ул."Стара Планина" 2, тел.0888743268

ДАТА: 2016	МАЩАБ: 1:3000	Чертеж No 1
файл: 190-5-01-ситуация ПБ		Редакция No: 00

СИТУАЦИЯ на ПХ

ДЪЛЖНОСТ	И М Е	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. Х. ЕНГЕР	
водещ проектант	инж. Х. Енгер	
УПРАВИТЕЛ	ИВАН ХРИСТОВ	