

КОНСОРЦИУМ „АКВА ГРУП“

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification

Проекта е разработен под контрола на сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

"ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1" ЕООД * Благоевград *

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД (строителен надзор)
Заверявам проекта по ч...
Консултант: .....
Удостоверение: .....

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД
консултант/строителен надзор
ПАБ СЪГЛАСУВА

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД
консултант/строителен надзор
СХИ СЪГЛАСУВА

ОБЕКТ : **Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови**

ПОДОБЕКТ : **Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора, Община Братя Даскалови**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ: ПЪТНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11972
инж. БОГОМИЛ СТОЯНОВ КАРАБАКАЛОВ
Подпис: .....
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЛИДЕН С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Проектант :..... / инж.Б.Карабакалов/
Водещ проектант:..... / инж.Х.Енгер/

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ГЛ. АРХ.

Община Братя Даскалови
СЪГЛАСУВАМ/ОДОБРЯВАМ
ГЛ. АРХИТЕКТ: Б. ГЕОРГИЕВ
Дата: 03.02.2017

УПРАВИТЕЛ : .....
/ инж.И.Христов /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/ ..... /

6100,гр.Казанлък, ул."Стара Планина" № 2 ;
тел/факс: 0431/62531 ;0888 745268; e-mail: aqua.consulting@mail.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Челен лист
2.Съдържание
3.Застрахователна полица
4.Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност
5.Обяснителна записка
6. Чертежи
6.1.Ситуация
6.2.Типов напречен профил
6.3.Надлъжни профили

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
ГЛ. АРХ.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11972

Важи за 2016 година

инж. БОГОМИЛ СТОЯНОВ КАРАБАКАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 48/30.05.2008 г. по части:

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... КИИП

Председател на РК

инж. С. Колев

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови
Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови
Фаза: ТП
Част: Пътна

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект за част „Пътна" ,е разработен въз основа на разработен проект по части Водоснабдяване,Геодезия .Той обхваща реконструкцията на пътната настилка, по Републикански път III – 565 , в регулационните граници на с.Черна Гора, общ.Братя Даскалови, който се засяга при строителството на водопроводната мрежа.

Улиците ,част от Републикански път III – 565,включени в проекта,са съгласно приложената ситуация.

Община Братя Даскалови
СЪГЛАСУВАМ/ОДОБРЯВАМ
ГЛ. АРХИТЕКТ: Б. ТЕОРГИЕВ
Дата: 23. 02. 2017
ГЛ. АРХ.

II.ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

1. Опорен полигон

За ситуационно и нивелетно решение , е извършено геодезическо заснемане на улиците,по които се предвижда изграждане на водопровод.

В част Геодезия е представен и координатен регистър на точките.

2. Основни технически характеристики:

Техническите характеристики на настилките са:

- напречен и надлъжен наклон на настилката както съществуващия
- тротоари-едностранен наклон към уличната настилка ср. 1%.

Ситуацията на улиците и широчината на пътното платно, се запазва както е дадена в регулационния план и в кадастралната скица.

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД * Благоевград *

3.Настилка

Ремонтните работи по улиците предвиждат следното:

- отстраняване на нанесените повърхностни материали и растителност от улиците и тротоарите
- демонтаж на бордюри и тротоари - на местата на Сградните водопроводни отклонения
- разваляне на асфалтова настилка и трошенокаменна основа на настилката
- доставка и полагане на нова настилка от НТК
- доставка и полагане на нови бетонови бордюри -за засегнатата част от СВО
- профилиране на основата в участъците предвидени за настилка от НТК
- доставка и полагане на битумизиран трошен камък, Е=800 МРа, за засегнатата част от изкопа за водопровода.
- доставка и полагане на изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон тип АС 16 биндер, Е=950 МРа, за засегнатата част от изкопа за водопровода.
- доставка и полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип АС 8 изн А, Е=1200 МРа върху цялата ширина на пътното платно, от бордюр до бордюр.
- възстановяване на тротоарна настилка / в местата на СВО /.

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД
консултант/строителен надзор
СХИ СЪГЛАСУВА

6. Отводняване - отводняването на уличните настилки и тротоари ще бъде по досегашния начин .

Възстановяването на настилките е съгласно приложените детайли.

СЪСТАВИЛ:
/инж. Богомил Карабакалов/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБЕНОСТ
Регистрационен № 11972
инж. БОГОМИЛ СТОЯНОВ КАРАБАКАЛОВ
Подпис:
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВЪВ ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА