

ОЗНАЧЕНИЕ:

- новопроектиран водопровод
- новопроектирано СВО
- допълн. оразмерена мрежа-за следващ етап
- съществуващ етернитов водопровод
- ПХ 70/80 — надземен пожарен хидрант Dn=80mm
- Номер на точка / Кота терен / Кота наводнено

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Уличните водопроводи ще се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm;
2. Сградните водопроводни отклонения ще се изпълнят също от тръби висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm, със съответните хидравлични параметри;
3. Мястото на уличните водопроводи е съобразено с изискванията на Наредба N8 от 28.07.1999 год. за правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
4. Преди започването на строителството, да се уточнят местоположенията на място на всички съществуващи подземни комуникации с представители на съответните експлоатационни дружества. В близост до тях да се работи внимателно, изкопите да се извършват на ръка.
5. По време на строителството изкопите да се оградят , да се поставят сигнализация / светлинна през нощта/ и да се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

СЪГЛАСУВАМ: ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА
Дата: 03.02.2017
ГЛ. АРХ.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 09221
инж. ХЮСЕИН ХАСАН-ЕНГЕР
Подпис: .....
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Грамен,с.Горно Белево ,с.Партизани, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Партизани, Община Братя Даскалови

Част: ПБЗ — Фаза: Технически проект

ПРОЕКТАНТ:

КОНСОРЦИУМ "АКВА ГРУП"

гр.Казанлък, обл.Ст.Загора, ул."Стара Планина" 2, тел.0888745268

ДАТА: 2016	МАЩАБ: 1:3000	Чертеж No 1
файл: 190-5-01-ситуация ПБЗ		Редакция No: 00

Строителен ситуационен план

ЛЪЖНОСТ	И М Е	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. Х. ЕНГЕР	
водещ проектант	инж. Х. Енгер	
УПРАВИТЕЛ	ИВАН ХРИСТОВ	

ПБЗ
АКВА ГРУП